

STANDARD - ENTREPRISE SEBEM INC.

- **COULEUR INTÉRIEUR** : MÉLAMINE BLANC
MÉLAMINE BOIS – TAFISA L587K EN EXTRA

- **SECTION HAUT**

HAUTEUR : 30" - 33" - 36" - 39" - 42" - 48"

PROFONDEUR SANS PORTE : 12" - 14"

ESPACE ENTRE MODULE DU HAUT ET DU BAS : 18"

- **SECTION BAS**

CUISINE

HAUTEUR : 34 3/4" (COMPTOIR 36")

PROFONDEUR SANS PORTE : 23 1/2" (COMPTOIR 25 1/2")

SALLE DE BAIN

HAUTEUR : 31 3/4" (COMPTOIR 33")

PROFONDEUR SANS PORTE : 20 3/4" (COMPTOIR 22 1/2")

MEUBLE AUTO-PORTANTE À 9" DU SOL

COUP DE PIED : 4 3/4"H *Coup de pied plus haut si comptoir moins épais que 1 1/4"

FILLER : 5/8" À 1"

ESPACE FRIGO : HAUTEUR 71"

ESPACE PRÉVUE POUR MOULURE (ex.cadrage fenêtre) : 4"

*LES MESURES HORS STANDARD SONT DISPONIBLES, MAIS PEUVENT OCCASIONNER
DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES.*

- **DÉLAI SOUMISSION** : 10-15 JOURS OUVRABLES
- **DÉLAI INSTALLATION SALLE DE BAIN** : 5 À 7 SEMAINES*
- **DÉLAI INSTALLATION CUISINE** : 6 À 8 SEMAINES*
(JUSQU'À 10 SEMAINES EN BOIS)

**LE DÉLAI EST CALCULÉ SUITE À L'APPROBATION DU PLAN FINAL PAR LE CLIENT.*

REQUIS POUR UNE DEMANDE DE PRIX : NOM DU PROJET ET VILLE D'INSTALLATION